Wymiana deskowania sufitu w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty w Juncewie

Budowa : Juncewo
Obiekt : Wymiana deskowania

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp_R) + ... % od (M) + ... % od (S + Kp_S)

Poziom cen : .....

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]

1 I. WYMIANA DESKOWANIA SUFITU W KOŚCIELE

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1 KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa — 180,000 m2
Zabezpieczenie podłóg folią grubą i kartonami
podłogi: 180.00 = 180,000
Razem = 180,000 m2

2 KNR 202-1612-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa — 1,800 100 m2
Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych ramowych przestrzennych o wysokości: do 8 m
do remontu sufitu: 180.00 / 100 = 1,800
Razem = 1,800 100 m2

3 KNNR 003-0516-02-00 WACETOB Warszawa — 104,980 m2
Rozebranie elementów dachowych - deskowania sufitu z desek gr. 35 mm na styk
104.98 = 104,980
Razem = 104,980 m2

1.2 Malowanie

4 PKZ 015-0402-38-10 PP PKZ — 104,980 m2
Wstępne malowanie - pierwszy raz nowych desek farbą do drewna typu np." Kremowa farba do drewna Teknos Woodex aqua solid " lub inną parametrowo równoważną
deski do wymiany: 104.98 = 104,980
Razem = 104,980 m2

5 PKZ 015-0402-38-20 PP PKZ — 104,980 m2
Wstępne malowanie - drugi raz nowych desek farbą do drewna typu np." Kremowa farba do drewna Teknos Woodex aqua solid " lub inną parametrowo równoważną
deski j.w.: 104.98 = 104,980
Razem = 104,980 m2

1.3 Montaż desek na suficie

6 KNR 202-1036-04-00 WACETOB Warszawa — 104,980 m2
Analogia. Montaż nowych desek do istniejącej konstrukcji, deska czterostronnie strugana i szlifowana sosnowa gr.35 mm
sufit kościoła: 104.98 = 104,980
Razem = 104,980 m2

1.4 Malowanie

7 PKZ 015-0402-41-20 PP PKZ — 600,000 m
Wstępne malowanie - pierwszy raz listew farbą do drewna typu np." Kremowa farba do drewna Teknos Woodex aqua solid " lub inną parametrowo równoważną

Wymiana deskowania sufitu w kościele parafialnym pw. św. Malgorzaty w Juncewie

1. I. WYMIANA DESKOWANIA SUFITU W KOŚCIELE

1.4. Malowanie

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	sufit kościoła:			600.00 =	600,000
				Razem =	600,000 m
8	PKZ 015-0402-41-30 PP PKZ Wstępne malowanie - drugi raz listew farbą do drewna typu np." Kremowa farba do drewna Teknos Woodex aqua solid " lub inną parametrowo równoważną	600,000	m	.....	.....
	j.w.:			600.00 =	600,000
				Razem =	600,000 m

1.5 Montaż listew sufitowych

9	KNR 202-1124-07-00 WACETOB Warszawa Montaż listew wykończeniowych frezowanych sosnowych	600,000	m	.....	.....
	j.w.:			600.00 =	600,000
				Razem =	600,000 m

1.6 Malowanie całościowe

10	KNR 401-0627-01-01 IGM Warszawa Impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami typu np. :"Perxil" lub inny parametrowo równoważny stropu od strony więźby dachowej	104,980	m2	.....	.....
				104.98 =	104,980
				Razem =	104,980 m2
11	PKZ 015-0402-38-20 PP PKZ Scalenie kolorystyczne farbą nawierzchniową sufitu , farbą do drewna typu np." Kremowa farba do drewna Teknos Woodex aqua solid " lub inną parametrowo równoważną	104,980	m2	.....	.....
				104.98 =	104,980
				Razem =	104,980 m2

1.7 Różne pozostałe

12	KNNR 003-1014-06-00 WACETOB Warszawa Mycie i sprzątanie po robotach malarskich: podłóg i posadzek	18,000	10 m2	.....	.....
	j.w.:			180.00 / 10 =	18,000
				Razem =	18,000 10 m2

Wartość kosztorysowa robót

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Juncewo**

Obiekt : **Wymiana deskowania**

Wymiana deskowania sufitu w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty w Juncewie

Inwestor : Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Małgorzaty

Adres : Juncewo 58, 88-430 Janowiec Wielkopolski

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Wymiana deskowania sufitu w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty w Juncewie

Budowa : Juncewo
Obiekt : Wymiana deskowania

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp_R) + ... % od (M) + ... % od (S + Kp_S)

Poziom cen : .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	I. WYMIANA DESKOWANIA SUFITU W KOŚCIELE	
1.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	.....
1.2	Malowanie	.....
1.3	Montaż desek na suficie	.....
1.4	Malowanie	.....
1.5	Montaż listew sufitowych	.....
1.6	Malowanie całościowe	.....
1.7	Różne pozostałe	.....
	Razem : I. WYMIANA DESKOWANIA SUFITU W KOŚCIELE	.....

Wartość kosztorysowa robót : .....