

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU KOŚCIOŁA W JANOWCU WIELKOPOLSKIM					
1 RUSZTOWANIA					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	140.00	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m	m ²		
d.1	1613-01	140.00	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
3	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	140.00	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
2 REMONT DACHU					
4	TZKNBK VI -	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówek	m ²		
d.2	132	230.00	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
5	KNR 4-01	Wymiana łącenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat do 16 cm	m ²		
d.2	0414-09	230.00	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich koszy, murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	19.20	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
7	Kalkulacja	Wykonanie porządku na więźbie	kpl.		
d.2	indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m ² elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych-WIEŻBA	m ²		
d.2	-152	300.00	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
9	TZKNBK VII	Impregnacja więźby przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków dwukrotnie - pow.ponad 50 m ²	m ²		
d.2	-202	300.00	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
10	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie 12,50*18,90*9,00*5	m		
d.2	0412-02	5*9.00	m	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - 0,15*0,16*40,00 m	m		
d.2	0412-07	40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNNR-W 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.2	W0601-02	230.00	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
13	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych kontflatami 38x50mm, o rozsi.do 16cm z tarczy nasyc.	m ²		
d.2	0410-02	230.00	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
14	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk- 0,	m ²		
d.2	0515-02	50*55mb 15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk -kosze 0,	m ²		
d.2	0515-02	80*48,00 19.20	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
16	KNR 19-01	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
d.2	0819-07	40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.2	0515-01	66.70*0.20	m ²	13.340	
				RAZEM	13.340

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 19-01 d.2 0501-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką pojedynczo 230.00	m ² m ²	 230.000	 230.000
				RAZEM	230.000
19	KNR-W 2-02 d.2 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 66.70*0.20	m ² m ²	 13.340	 13.340
				RAZEM	13.340
20	KNR 19-01 d.2 0501-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką pojedynczo-dodatek za do- cinki na prezbiterium 15 m2 15.00	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
3 INSTALACJA ODGROMOWA					
21	KNR-W 5-08 d.3 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścia- nie z cegły 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
22	KNR-W 5-08 d.3 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu 10.00	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
23	KNR-W 5-08 d.3 0604-05	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 55.00	m m	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000
24	KNR-W 5-08 d.3 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwer- salnych krzyżowych 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
25	KNR-W 5-08 d.3 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegły z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm 55.00	m m	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000
26	KNR-W 5-08 d.3 0622-06	Montaż iglic typu IO-5.0 o ciężarze 42 kg na dachu z gotowymi kotwami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 5-08 d.3 0617-02	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm2 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCA					
28	Kalkulacja d.4 indywidual- na	Dokumentacja powykonawca 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	d.4	Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000